



Do všech trámů kolmo do předvrtaných otvorů budou zatlučeny v řadách v předepsaných vzdálenostech po 130mm skupiny 4 hřebíků průměru 7,1mm/dl.200mm (celkem cca 3700ks=cca 234,6kg) a přímo na stávajícím bednění bude provedena betonová mazanina C25/30 vystužená KARI sítí 100/100/5 - min. 50-60mm

HIP	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Ing. Dan Života autorizovaný architekt č.02480	
Ing. Dan Života	Ing. Dan Života	Ing. Dan Života	Dělnická 25 779 00 Olomouc tel.: 603 885 821	
Stavebník : Obec Tověř, Tověř 18, 783 16, IČO:00 635 626				
Kraj : Olomoucký	Stavební úřad : Dolany	Stupeň dokumentace : pro provádění stavby	Formát : A4	Kopie :
Stavba : Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tověř v budově č.p. 18			Datum : 10/2017	
Místo : Tověř, č.p.18 k.ú.Tověř, parc.č. 145 a přístavby parc.č. 146/1			Stupeň : PS	
Obsah : K-CE - PŮDORYS STROPU NAD 1NP			Měřítko : 1:100	Výkres číslo : 02
			Část : D.1.2	